

**” REFACEREA ȘI CONSOLIDAREA MALURILOR RÂULUI SĂLAJ, ÎN COMUNA SĂLSIG,
JUDEȚUL MARAMUREȘ”**

INDICATORI TEHNICI – VARIANTA RECOMANDATA

Indicatori financiari:

SCENARIUL 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
	TOTAL GENERAL	1,070,077.81	201,434.39	1,271,512.20
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	899,710.00	170,944.90	1,070,654.90

Indicatori tehnici ai investiei:

- Lungime tronson.albie amenajat: L=361.40 m
- Suprafață amenajată: cca. 9830 mp
- Ziduri de sprijin din gabioane dispus pe saltea din gabioane, H.e=2.00m – L=300.00m
- Consolidare de mal de tip prism din anrocamente masive dispuse pe saltele de fascine, H.e=2.00 – L=106.00m
- Protectie taluz din anrocamente – L=94.00m
- Plantare arbori cu rol de stabilizare: 60 buc.
- Decolmatare, reprofilare si igienizare maluri si albie
- Praguri de colmatare din gabioane: 4 buc, L.total=58.00m
- Umpluturi din materiale locale corespunzatoare si refacere maluri

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni

Durata efectiva de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Întocmit,
Ing. GÎRDAN Bogdan